

Soumission



Entrepreneur Électricien

RBQ # 2755-9384-58

806 boul. Industriel Bois-des-Filion (Québec)

J6Z 0A3, tél. : (450) 434-8181

Client : Altapex

SOUMISSION : 2025-306/ME-01

Présenté à : Leonardo Soares

Coordonnées : Isoares@altapex.com

Projet : Salle de Mariage Beth Esther Academy - ME-01

DATE :

2026-01-09

Nous vous remercions pour l'opportunité de collaborer avec vous sur votre projet. Après analyse de vos besoins et des spécifications transmises, nous avons le plaisir de vous présenter notre prix pour la réalisation des travaux.

| Description des travaux | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Directive de changement ME-01 | (7 399,75) \$ |

** Voir Ventillation des couts

Documents référence ;

AVIS DE CHANGEMENT ME-1 12 decembre 2025

Plans E-01 / E-02 / E-03 / E-04 / E-06 / E-07 @ E-010 / E-11

Exclusions ;

Fourniture des appareils d'éclairage : exclue en totalité de la présente soumission.

Les ouvertures du Gypse pour tous les appareils d'éclairage est non inclus.

L'emplacement exact et le tracage au sol est non inclus , travaux requis par d'autres

Aucune garantie sur les appareils d'éclairage

Frais additionnels liés aux délais ou à la coordination des luminaires : exclus.

Notes Importantes ;

* Notre prix inclut uniquement l'installation des appareils fournis par d'autres, sous réserve que ceux-ci soient livrés complets, compatibles et adaptés à l'installation électrique standard prévue.

*Travaux de jour seulement

*La présente soumission est basée exclusivement sur les plans émis selon la présente avis de changement ME-01

Total avant taxes :

(7 399,75) \$

Mylène St-Jean, Chargée de projet

MGR électrique inc

mylene@mgrelectrique.com

Cell : 514-942-8905

Valide 30 jours

Ventilation des coûts



Entrepreneur Électricien

RBQ # 2755-9384-58

806 boul. Industriel Bois-des-Filion (Québec)

J6Z 0A3, tél. : (450) 434-8181

Client : Altapex

SOUMISSION : 2025-306/ME-01

Présenté à : Leonardo Soares

Coordonnées : Isoares@altapex.com

Projet: Salle de Mariage Beth Esther Academy - ME-01

DATE : 2026-01-09

Ajout

| | Matériels | Heures | Main Œuvre |
|--|-------------|--------|-------------|
| 2,1 Plan E-01 : Les modèles des appareils d'éclairage sont remaniés. Les appareils seront tous à 347V. | - \$ | 0 | - \$ |
| 2,2 Plan E-02 : Ajout d'un transformateur TSU-2 de 30KVA, 600-120/208V qui alimentera un nouveau panneau PSU-2 (42cts, 125A@120/208V). | 4 639,20 \$ | 18,00 | 1 722,31 \$ |
| 2,3 Plan E-02 : Plusieurs circuits sont transférés du panneau existant PSU-1 au nouveau PSU-2 suite au manque d'espace dans le panneau existant. | 1 198,31 \$ | 10,00 | 891,09 \$ |
| 2,4 Plan E-02 : Tous les nouveaux circuits d'éclairage prévus dans le panneau existant modifiés PSUSP-1 sont annulés. | - \$ | 3,00 | 204,13 \$ |
| 2,5 Plan E-03 : Dans la salle mécanique d'ascenseur, retirer les boîtes de jonctions et refaire la circuiterie à partir de la source d'alimentation, note #15. | 243,60 \$ | 5,00 | 490,69 \$ |
| 2,6 Plan E-03 : Tous les circuits d'éclairage dans le panneau existant modifié PDUSP sont remaniés. | 144,67 \$ | 2,00 | 198,24 \$ |
| 2,7 Plan E-04 : Les travaux en lien avec les boîtes de raccord et les membranes seront effectués par d'autres. | - \$ | 0,00 | - \$ |
| 2,8 Plan E-04 : Les conduits vides en lien avec le système de sonorisation doivent être coordonnés avec la compagnie de sonorisation afin de confirmer si les travaux seront effectués par l'entrepreneur électrique ou par d'autres. | - \$ | 0,00 | - \$ |
| 2,9 Plan E-04 : Ajout de 4 conduits EMT. Un conduit EMT ¾" à partir de l'unité de refroidissement au toit jusqu'au plafond de la salle électrique en passant à travers les salles mécaniques de chaque étage. Un conduit EMT 2" entre la salle électrique et l'entre-plafond du hall de mariage. Deux conduits EMT 2" de la salle électrique vers chacune des mezzanines, un pour l'unité UV-SS-01 et l'autre pour l'unité | 4 560,00 \$ | 40,00 | 3 887,23 \$ |

Ventilation des coûts

| | | | |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 2,10 <i>Plan E-04 : Ajout des Humidificateurs HU-1 et HU-2 dans le plan Mezzanine Cuisine avec leurs boîtes de raccord et leurs sectionneurs alimentés du PDP-2 (salle électrique 020).</i> | 4 380,00 \$ | 4,00 | 319,93 \$ |
| 2,11 <i>Plan E-04 : Refaire les alimentations des appareils d'éclairage et de chauffage existant conservés afin d'éviter d'avoir trop de trappe d'accès</i> | 4 324,80 \$ | 9,00 | 883,24 \$ |
| 2,12 <i>Plan E-04 : Enlever l'alimentation jusqu'à la source de toutes les prises électriques qui sont à enlever et qui on une alimentation à partir de la dalle afin d'éviter des boites de raccords.</i> | - | \$ 0,00 | |
| 2,13 <i>Plan E-06 : L'alimentation ainsi que le contrôle de l'éclairage de la cuisine est modifié. Voir la note 2 modifiée au plan.</i> | 328,20 \$ | 3,00 | 294,41 \$ |
| | | Total Matériels | 19 818,78 \$ |
| | | Total Main-Œuvre | 8 891,27 \$ |
| | | Sous-total | 28 710,05 \$ |
| | | Frais Administratifs 15% | 4 306,51 \$ |
| | | Total | 33 016,55 \$ |

Crédit

| | | | |
|--|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2,14 <i>Plans E-07 @ E-10 : L'entièreté des appareils d'éclairage ainsi que leurs contrôles sont remaniées.</i> | (10 312,52) \$ | -150,00 | (14 720,64) \$ |
| 2,15 <i>Plan E-11 : Le contrôle des appareils d'éclairage au projet est entièrement remanié.</i> | (9 985,57) \$ | -55,00 | (5 397,57) \$ |
| 2,16 <i>Plans E-12 @ E-15 : Les plans E-12 @ E-15 sont annulés.</i> | - | \$ 0 | |
| | | Total Matériels | (20 298,09) \$ |
| | | Total Main-Œuvre | (20 118,21) \$ |
| | | Sous-total | (40 416,30) \$ |
| | | Frais Administratifs 8% | (3 233,30) \$ |
| | | Total | (43 649,61) \$ |
| | | Grand Total avant taxes | (7 399,75) \$ |