



NOTES DE PLAFOND

- 1 Prévoir construire un plafond de gypse à 10'-0" du sol.
- 2 Prévoir construire un plafond de gypse à 8'-0" du sol.
- 3 Prévoir construire un plafond de gypse à 9'-0" du sol.
- 4 Prévoir construire un plafond de gypse à environ 11'-0" du sol.
- 5 Prévoir 8 poutres décoratives suspendues de 22'-10 1/2" L x 6" x 9" installées à 8'-0" d'espacement C/C. Chaque dessous des poutres sera installé à 9'-6" du sol. Fait en ébénistère fini K&B Cosmos uniboard.
- 6 Prévoir construire un plafond de gypse à 10'-0" du sol ayant une largeur de 24" x 6" d'épaisseur et avec coins intérieurs arrondis tel que plan. Peint Benjamin Moore OC-17.
- 7 Prévoir construire un plafond de gypse à 7'-0" du sol.
- 8 Le plafond est ouvert sur style DEC et sera peint Benjamin Moore OC-17. L'ingénieur mécanique doit s'assurer de planifier à rendre les conduits de ventilations esthétiques, car ils sont apparents.
- 9 Prévoir construire un plafond de gypse à +/- 6'-0" du sol. *Devoir confirmer la hauteur avec clients/designer selon les spécifications du réfrigérateur sélectionné.
- 10 Prévoir construire un plafond de gypse central à 10'-0" du sol d'une épaisseur de 6" et avec avec coins intérieurs arrondis tel que plan. La superficie et les chants de la retombee seront couverts d'un vinyle effet bois. *cie et modèle à valider* sans du grain de bois sur la largeur.

NOTE GÉNÉRALE: Prévoir s'assurer que tous les éléments et grilles de ventilation apparents soient peints colomatch tel que plafond, sauf indications contraires.

- NOTES GÉNÉRALES:**
1. L'entrepreneur/fournisseur devra prendre sous sa responsabilité toutes mesures nécessaires sur le site. Ce plan n'est qu'à titre de conceptualisation.
 2. Toute quantité des matériaux devra être confirmé par l'entrepreneur chargé de projet.
 3. Noia Design estime qu'à titre budgétaire seulement.
 4. La ventilation devra être vérifié et planifié par la compagnie de ventilation responsable.
 5. L'électricité générale devra être planifié par un entrepreneur électrique à la charge de l'entrepreneur général. Noia Design s'occupe du positionnement décoratif, mais ne sera pas responsable du nouvel éclairage général.
 6. Toute division de local devra être approuvé par un architecte.

FC-A = Fourni par Client installé par Autre

FC-E = Fourni par Client installé par Entrepreneur

PROJET:
Blackburn Pilates

Blainville, Qc.

NOIA DESIGN
ATELIER DE DESIGN D'INTÉRIEUR
RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL

514.604.8797

DESSINÉ PAR:
Noia Design

Date: janvier 2026

Plan plafond

Échelle: 3/32" = 1'-0"